

数量総括表								
工種	種別	細目	単位	数量	左岸		右岸	
					数量	算式	数量	算式
土工								
	掘削	土砂	m3	4	1.7		3.2	
	床掘	土砂	m3	412	188.1		224.4	
	埋戻	1.0m以下	m3	121	58.8		62.4	
	埋戻	1.0m以上4.0m未満	m3	47	16.2		31.3	
	路体盛土	2.5m未満	m2	40	31.2		9.2	
	盛土法面整形	土羽	m2	76	32.2		44.4	
	残土運搬	土砂	m3	260	4+412+40-(121+47)/0.9			
護岸工								
	練フロック積	控350 裏コンt=0cm	m2	261	123.9		137.6	
	裏込材		m3	102	48.5		53.9	
	天端コンクリート(A)	延長	m	142	44.76		98.04	
	コンクリート	18-8-40BB	m3	15	4.97		10.88	
	基礎コンクリート(A)	延長	m	143	44.71		99.00	
	基礎ブロック	L=2000mm	個	71	22.00		49.00	
	胴込コンクリート	18-8-40BB	m3	2	0.74		1.63	
	基礎材	再生クラッシュラン t=20cm	m2	90	28.2		62.4	
	基面整正		m2	90	28.2		62.4	
	排水工		式	1				
	小口止工		ヶ所	4	2		2	
	コンクリート	18-8-40BB	m3	2	1.29		1.43	
	基礎材	再生クラッシュラン t=20cm	m2	1	0.7		0.6	

小野谷川河川災害防止対策工事

数量総括表								
工種	種別	細目	単位	数量	左岸		右岸	
					数量	算式	数量	算式
	基面整正		m2	1	0.6		0.6	
	排水管		式	1				
張りコンクリート工								
	張りコンクリート		m2	56	25.7		31.1	
	コンクリート	18-8-40BB	m3	29	13.8		15.8	
インパート工								
	インパート(t=300)	18-8-40BB	m2	55	55.0			
	コンクリート	18-8-40BB	m3	16	16.5			
取壊し工								
	コンクリート取壊し	無筋	m3	0.05	0.05			
	殻運搬・処分	コンクリート	m3	0.05	0.05			
付帯工								
	防獣柵(H=1.8m)	撤去・復旧	m	84				
	排水管設置	高密度ポリエチレン管 φ100	m	13				
	土留鋼板	H=1500	m	15				
仮設工								
	仮設		式	1.0				
	水替		式	1.0				