

1 数量総括表

数量総括表

工種	種別	細別	規格	単位	元数量		変更出来高 数量	元設計数量と 変更出来高 数量の差	変更設計数量	摘要
					計算数量	設計数量				
		法面整形(盛土部)		m2	18.9	18				
	残土処理工									
		土砂等運搬		m3	123.9	123				
		残土等処分		m3	123.9	123				
法面工										
	植生工									
		人工張芝		m2	18.9	18				
石・ブロック積(張) 工										
	作業土工									
		床掘り	土砂	m3	22.7	22				

数量総括表

工種	種別	細別	規格	単位	元数量		変更出来高 数量	元設計数量と 変更出来高 数量の差	変更設計数量	摘要
					計算数量	設計数量				
		埋戻し	流用土 1≦W1<4 0≦W2	m3	24.7	24				
		埋戻し	流用土 W1<1 0≦W2	m3	27.5	27				
	安定処理工									
		安定処理	混合深さ50cm	m2	23.0	23				
	コンクリートブ ロック積工									
		基礎工		m	8.6	8				
		小口止工	NO.0	箇所	1	1				
		小口止工	NO.0+9.2	箇所	1	1				
		大型ブロック積	控長1500	m2	60.1	60				
		胴込コンクリート	σck=18N/mm2	m3	64.9	64				

数量総括表

工種	種別	細別	規格	単位	元数量		変更出来高 数量	元設計数量と 変更出来高 数量の差	変更設計数量	摘要
					計算数量	設計数量				
		裏込材(碎石)	RC-40	m3	29.9	29				
		天端工		m	8.6	8				
舗装工										
	アスファルト舗装工									
		下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシャーラン(RC-40) t=150	m2	20.7	20				
		上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石(RM-25) t=100	m2	20.7	20				
		表層(車道・路肩部)	再生アスファルト混合物(密粒度13) t=50	m2	19.7	19				
構造物撤去工										
	構造物取壊し工									
		舗装版切断	アスファルト舗装版 厚5cm	m	9.2	9				

数量総括表

工種	種別	細別	規格	単位	元数量		変更出来高 数量	元設計数量と 変更出来高 数量の差	変更設計数量	摘要
					計算数量	設計数量				
		人工張芝		m2	10.5	10				
	法面整形工									
		法面整形(盛土部)		m2	10.5	10				
	アスファルト舗装工									
		下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシャーラン(RC-40) t=150	m2	11.2	11				
		上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石(RM-25) t=100	m2	11.2	11				
		表層(車道・路肩部)	再生アスファルト混合物(密粒度13) t=50	m2	10.7	10				
	構造物取壊し工									
		舗装版切断	アスファルト舗装版 厚5cm	m	9.0	9				
		舗装版破碎	アスファルト舗装版 厚5cm	m2	10.1	10				

