

工事設計書

工 事 名 称	嘉麻市古処山キャンプ村維持管理工事	工 事 概 要
工 事 箇 所	嘉麻市千手3628番地7外 嘉麻市古処山キャンプ村	
工 事 金 額		

内 訳

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(直接工事費)						
A	建築改修工事		1.00	式			
	(共通費)						
B	共通仮設費		1.00	式			
C	現場管理費		1.00	式			
D	一般管理費		1.00	式			
	小計						
	消費税相当額		1.00	式			
	総合計		1.00	式			

A. 建築工事

名 称	内 容	原 設 計				変 更 (出 来 高) 設 計				摘 要
		数 量	単 位	単 価	金 額	数 量	単 位	単 価	金 額	
A. 建築工事										
1. 白蟻予防工事		10	式							
2. 床下断熱材張替工事		10	式							
3. 木工事		10	式							
4. 塗装工事		10	式							
5. 金属工事		10	式							
6. 内装工事		10	式							
7. とりこわし工事		10	式							
A ー 計										

A. 建築工事

名 称	内 容	原 設 計				変 更 (出 来 高) 設 計				摘 要
		数 量	単 位	単 価	金 額	数 量	単 位	単 価	金 額	
1. 白蟻予防工事										
コテージ (小)	床有	5 ⁰	棟							
コテージ (小)	床無	5 ⁰	棟							
コテージ (中)	床有	3 ⁰	棟							
コテージ (中)	床無	3 ⁰	棟							
コテージ (高齢者)	床有	2 ⁰	棟							
コテージ (高齢者)	床無	2 ⁰	棟							
管理・コテージ (大)	床有	1 ⁰	棟							
管理・コテージ (大)	床無	1 ⁰	棟							
炊事棟	柱	9 ⁰	本							
1ー計										

A. 建築工事

名 称	内 容	原 設 計				変 更 (出 来 高) 設 計				摘 要
		数 量	単 位	単 価	金 額	数 量	単 位	単 価	金 額	
2. 床下断熱材張替工事										
コテージ (小)	床下断熱材張替・清掃・撤去処分	5 ⁰	棟							
コテージ (中)	床下断熱材張替・清掃・撤去処分	3 ⁰	棟							
コテージ (高齢者)	床下断熱材張替・清掃・撤去処分	2 ⁰	棟							
管理・コテージ (大)	床下断熱材張替・清掃・撤去処分	1 ⁰	棟							
コテージ (小)	床下環境改善工事 ハウスドライ敷込み 同等品	95 ⁰	袋							
コテージ (中)	床下環境改善工事 ハウスドライ敷込み 同等品	81 ⁰	袋							
コテージ (高齢者)	床下環境改善工事 ハウスドライ敷込み 同等品	40 ⁰	袋							
管理・コテージ (大)	床下環境改善工事 ハウスドライ敷込み 同等品	85 ⁰	袋							
2-計										

A. 建築工事

名 称	内 容	原 設 計				変 更 (出 来 高) 設 計				摘 要
		数 量	単 位	単 価	金 額	数 量	単 位	単 価	金 額	
3. 木工事										
コテージ (小)	ベランダ床 撤去・新設	11.31	m ²							
コテージ (小)	ベランダ手摺 撤去・新設	9.68	m ²							
コテージ (中)	ベランダ床 撤去・新設	3.21	m ²							
コテージ (高齢者)	ベランダ床 撤去・新設	4.96	m ²							
3-計										

A. 建築工事

名 称	内 容	原 設 計				変 更 (出 来 高) 設 計				摘 要
		数 量	単 位	単 価	金 額	数 量	単 位	単 価	金 額	
4. 塗装工事										
コテージ (小)	下地調整 キシラデコール3回塗り 同等品	29	65	m ²						
コテージ (中)	下地調整 キシラデコール3回塗り 同等品	7	34	m ²						
コテージ (高齢者)	下地調整 キシラデコール3回塗り 同等品	11	33	m ²						
コテージ (小)	シーリング工事 SR-1 15×10	49	1	m						
コテージ (中)	シーリング工事 SR-1 15×10	30	96	m						
コテージ (高齢者)	シーリング工事 SR-1 15×10	13	8	m						
管理・コテージ (大)	シーリング工事 SR-1 15×10	24	3	m						
炊事棟	シーリング工事 SR-1 15×10	9	8	m						
4-計										

A. 建築工事

名 称	内 容	原 設 計				変 更 (出 来 高) 設 計				摘 要
		数 量	単 位	単 価	金 額	数 量	単 位	単 価	金 額	
5. 金属工事										
コテージ (小)	カラーガルバリウム鋼板0.4張り	23 ⁴⁵	m ²							
コテージ (中)	カラーガルバリウム鋼板0.4張り	9 ⁴³	m ²							
コテージ (高齢者)	カラーガルバリウム鋼板0.4張り	4 ³³	m ²							
管理・コテージ (大)	カラーガルバリウム鋼板0.4張り	8 ¹	m ²							
5-計										

A. 建築工事

名 称	内 容	原 設 計				変 更 (出 来 高) 設 計				摘 要
		数 量	単 位	単 価	金 額	数 量	単 位	単 価	金 額	
6. 内装工事										
コテージ (小)	安全標識 頭上に注意	20	カ所							
コテージ (高齢者)	建具調整	10	カ所							
6ー計										

A. 建築工事

名 称	内 容	原 設 計				変 更 (出 来 高) 設 計				摘 要
		数 量	単 位	単 価	金 額	数 量	単 位	単 価	金 額	
7. とりこわし工事										
発生材 積み込み	木材類 人力	3.03	m ³							
発生材 運搬費	木くず類 【2T積車】：16.0km以下	3.03	m ³							
発生材 処理費	木くず類	3.03	m ³							
7ー計										