

總括表

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
本工事費	1	式				
舗装工	1	式				
切削オーバーレイ（夜間） 平均切削深 7cm以下 即日一層	417	m2			施 1号	
切削オーバーレイ 平均切削深 7cm以下 即日一層	2,183	m2			施 2号	
区画線工	1	式				
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白	874	m			施 3号	
区画線設置 溶融式手動 破線 15cm 塗布厚1.5mm 黄鉛・クロムフラー	315	m			施 4号	
区画線設置 溶融式手動 ゼブラ 45cm 塗布厚1.5mm 白	46	m			施 5号	
区画線設置 溶融式手動 ゼブラ 45cm 横断歩道 塗布厚1.5mm 白	48	m			施 6号	
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 停止線 塗布厚1.5mm 白	2	m			施 7号	
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白	96	m			施 8号	
道路付属物設置工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
道路鋤設置 大型鋤 両面 穿孔式 アルミ 幅20cm	7	個			施 9号	
交差点用道路鋤設置 自発光式(ソーラー) 削孔φ150 充填剤含む	1	個			单 1号	
舗装取壟工	1	式				
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	346	m			P 1号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)飯塚県土管内	141	m3				
交通安全	1	式				
交通誘導警備員B	12	人日			施 10号	
交通誘導警備員B	24	人日			施 11号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				

本工事費内訳書

新道・牛隈線 道路舗装工事

【 第 1 号 单価表 】

交差点用道路錨設置 自発光式(ソーラー) 削孔φ150 充填剤含む

10 個 当り

【 第 1 号 施工単価表 】

切削オーバーレイ（夜間） 平均切削深 7cm以下 即日一層

100 m² 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	单 価	金 領	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生加熱アスファルト混合物 密粒度(20)	12.573	t				
アスファルト合材割増額 夜間割増	12.573	t				
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		l				
路面切削機運転 ホイール式・廃材積込装置付 幅2.0m		日				
路面清掃車運転 ブリシ四輪 路面切削工事用1.5m ³		日				
アスファルトフィニッシャ運転 ホイール型 舗装幅2.3~6.0m		日				
ロードローラ運転 マダム10t 締固め幅2.1m		日				
タイヤローラ運転(賃料) 8~20t		日				
諸 雜 費 (率十丸め)		%				

【 第 1 号 施工单值表 】

(続き)

切削オーバーレイ（夜間） 平均切削深 7cm以下 即日一層

100 m² 当り

【 第 2 号 施工単価表】

切削オーバーレイ 平均切削深 7cm以下 即日一層

100 m² 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	单 価	金 領	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生加熱アスファルト混合物 密粒度(20)	12.573	t				
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		l				
路面切削機運転 ホイル式・廃材積込装置付 幅2.0m		日				
路面清掃車運転 ブラシ四輪 路面切削工事用1.5m ³		日				
アスファルトフィニッシャ運転 ホイル型 舗装幅2.3~6.0m		日				
ロードローラ運転 マガム10t 締固め幅2.1m		日				
タイヤローラ運転(賃料) 8~20t		日				
諸 雜 費 (率+丸め)		%				
計						

【 第 2 号 施工单值表 】

(続き)

切削オーバーレイ 平均切削深 7cm以下 即日一層

100 m² 当り

【 第 3 号 施工单值表 】

区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白

1,000 m 当り

【 第 4 号 施工单价表 】

区画線設置 溶融式手動 破線 15cm 塗布厚1.5mm 黄 鉛・クロムフリー

1,000 m 当り

【 第 5 号 施工单值表 】

区画線設置 溶融式手動 ゼブラ 45cm 塗布厚1.5mm 白

1,000 m 当り

【 第 6 号 施工单值表 】

区画線設置 溶融式手動 ゼブラ 45cm

1,000 m 当り

【 第 7 号 施工单值表 】

区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 停止線 塗布厚1.5mm 白

1,000 m 当り

【 第 8 号 施工单值表 】

区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白

1,000 m 当り

【 第 9 号 施工单值表 】

道路鉢設置 大型鉢 両面 穿孔式 アルミ 幅20cm

1 個 当り

【 第 10 号 施工单值表 】

交通誘導警備員 B

1 人日 当り

【 第 11 号 施工单值表 】

交通誘導警備員 B

1 人日 当り

【第 1 号 施工パッケージ】

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 領	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式] 切削深20cm級 ブレード 径 φ 56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッタブレード 径56cm							
ガリソン レギュラー							
その他(材料)							

【第 2 号 施工パッケージ】

コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径128mm以上160mm未満

1 孔 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 領	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
コンクリート穿孔機[電動式コアホーリングマシン] [簡易仕様型]最大穿孔径 φ 25cm							
発動発電機賃料(ガソリンエンジン駆動) 3kVA							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
タイヤモントビット 160mm スタンダード							
ガソリン レギュラー							

