無線交信等（指揮本部⇔分隊長）シナリオ

指揮本部は分団長が応答		
	発信者	内　容
開始報告	●分団長	（口頭により団長へ報告）（敬礼）報告します。 ただ今から、嘉麻市消防団●分団中継訓練を開始します。 以上報告終わり！
	団長	よし！（敬礼）
準備	指揮本部 （●分団長）	指揮本部から各分隊。指定の場所に部署し、火点まで中継送水体系をとれ。送水準備が完了した分隊は報告せよ。以上！
	①分隊長	（吸管をプールに入れ、ホースを②分隊のポンプに装着し、真空をとった後） ①分隊から指揮本部。①分隊は送水準備完了。
	指揮本部 （●分団長）	指揮本部、了解。
	②分隊長	（ホースを③分隊のポンプに装着し、ポンプの放水口を開けた後） ②分隊から指揮本部。②分隊は送水準備完了。
	指揮本部 （●分団長）	指揮本部、了解。
	③分隊長	（ホースに筒先をつけ、プール付近で部署し、ポンプの放水口を開けた後） ③分隊から指揮本部。③分隊は放水準備完了。
	指揮本部 （●分団長）	指揮本部、了解。
送水	指揮本部 （●分団長）	本部分団長から各分隊。中継体系完了。放水はじめ。
	①分隊長	①分隊放水はじめ了解。②分隊へ中継送水を開始。 （0.2MPaで送水）
	②分隊長	（送水が到達し、エンジン始動後） ②分隊水到達、③分隊へ中継送水を開始。（0.2MPaで送水）
放水	③分隊長	（送水が到達し、PTO等操作後） ③分隊水到着、放水を開始し現在火点防ぎょ中。（0.2MPaで放水）
	指揮本部 （●分団長）	指揮本部、了解。
	指揮本部 （本部分団長）	（口頭により団長へ報告）（敬礼）報告します。プールから車両8台で中継送水し、現在火点防ぎょ中。以上報告終わり！
	団長	よし！（敬礼）

このシナリオは、おおまかな流れをイメージして作成しております。臨機応変に対応していただいて構いません。

無線交信等（指揮本部⇔分隊長）シナリオ

指揮本部は分団長が応答		
	発信者	内　容
鎮火	③分隊長	（おおむね2分後）③分隊から指揮本部。
	指揮本部 （●分団長）	こちら指揮本部。③分隊どうぞ。
	③分隊長	概ね鎮火。概ね鎮火。
	指揮本部 （●分団長）	概ね鎮火。指揮本部、了解。
	指揮本部 （●分団長）	（口頭により団長へ報告）（敬礼）報告します。鎮火しました。これより放水を終了し、撤収とします。以上報告終わり！
	団長	よし！（敬礼）
放水やめ	指揮本部 （●分団長）	指揮本部から各分隊。③分隊より順次放水やめ。
	③分隊長	（エンジン回転を低速にし、ポンプ圧力を下げる） ③分隊放水終了。
	②分隊長	（エンジン回転を低速にし、ポンプ圧力を下げる） ②分隊放水終了。
	①分隊長	（エンジン回転を低速にし、ポンプ圧力を下げる） ①分隊放水終了。
撤収指示	指揮本部 （●分団長）	各隊放水終了　了解。撤収作業を開始。完了した分隊は報告せよ。以上。
	①分隊長	①分隊から指揮本部、撤収了解。（エンジンを停止し、ホース等を撤収） （撤収後）①分隊から指揮本部、撤収完了。
	②分隊長	②分隊から指揮本部、撤収了解。（エンジンを停止し、ホース等を撤収） （撤収後）②分隊から指揮本部、撤収完了。
	③分隊長	③分隊から指揮本部、撤収了解。（エンジンを停止し、ホース等を撤収） （撤収後）③分隊から指揮本部、撤収完了。

　このシナリオは、おおまかな流れをイメージして作成しております。臨機応変に対応していただいて構いません。